



MEMORIAL DESCRITIVO

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CACAU NO MUNICÍPIO DE
TRAIRÃO - PARÁ



1. PREMISSAS DO PROJETO

1.1 Dados da Obras

Proprietário: Prefeitura Municipal de Trairão;

Pavimentos: Térreo;

Situação da Edificação: Existente para revitalização;

Localização: Travessa Júlio Werner, s/n, Trairão – Pará.

1.2 Objetivo

O projeto para a execução da Revitalização da Praça do Cacau no Município de Trairão – Pará. O referido projeto apresenta uma área total de 2.700 m², onde será realizada diversas atividades que constam em projeto. A técnica construtiva adotada é a convencional, adotando materiais facilmente encontrados no comercio.

As presentes especificações têm por objetivo fixar as condições gerais e específicas que deverão ser obedecidas na elaboração da obra acima disposta, determinando normas e processos que devem ser utilizados para execução dos serviços.

2. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

Todo e qualquer material a ser empregado na obra será, obrigatoriamente, de primeira qualidade e comprovada eficiência para o fim a que se destina e deverão satisfazer às presentes especificações.

Caso as condições locais tornarem necessário a substituição de algum material por outro equivalente, isto só poderá ser feito mediante autorização expressa e por escrito da Fiscalização.

Caberá à Equipe de Fiscalização, sempre que preciso exigir do Construtor ou efetuar por iniciativa própria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessário, de modo a preservar sua boa qualidade.

2.1 Interpretações de documentos fornecidos

Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos/projetos fornecidos deverá ser consultado a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

3. SERVIÇOS

3.1 Mão de Obra

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário especializada, deverá ser de primeira qualidade, com operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções.

Com isso espera-se obter em todos os serviços a melhor execução e o melhor esmero possível em acabamentos, que só deverão ser aceitos pela Equipe Técnica de fiscalização nessas condições.



Para execução dos serviços, os operários deverão utilizar, obrigatoriamente, equipamentos de proteção individual (EPI).

3.2 Ferramentas e Equipamentos

Para a execução dos serviços, o construtor deverá dispor no canteiro de obras do ferramental e dos equipamentos necessários e indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos.

4. FASES DA OBRA – ESPECIFICAÇÕES

4.1 Serviços Preliminares

Deverão ser colocadas placas alusivas às obras e serviços técnicos de terceiros, correndo os custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos a serem fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. As placas oficiais, próprias da obra, terão as dimensões, conteúdo e padrão fornecidos pela fiscalização, cabendo sua execução e colocação por conta da construtora.

Deverá ser confeccionado um pequeno barracão em madeira para armazenamento dos materiais da obra.

4.2 Limpeza de superfície a jato de alta pressão

O hidrojateamento de ultra alta pressão consiste na aplicação em superfícies de um jato de água limpa, com pressão superior a 25.000psi, visando a remoção de incrustações das mais diversas naturezas, entre elas, graxa, óleos, lodo, aditivos químicos, ferrugem e afins.

4.3 Revestimento

Consiste em um emboço em pequenas áreas que sofreram deterioração. Regularizando a superfície com o objetivo de preparar a parede para o assentamento de revestimento cerâmico ou para a execução do reboco para a posterior pintura.

4.4 Piso

Criação de uma entrada com acessibilidade para cadeirante com instalação de piso tátil.

4.5 Pinturas

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.



4.6 Elementos de urbanização, academia e playground

As lixeiras deverão ser confeccionadas em tela moeda, com pintura em material anticorrosivo e instaladas conforme projeto.

Bancos deverão ser confeccionados com a base em concreto armado, e seu assento em peças de madeira lixada e envernizada.

O plantio de grama deve ser conforme projeto arquitetônico.

Playground e academia todos instalados conforme projeto arquitetônico.

Responsável Técnico

MARÍLIA TEIXEIRA CHAVES

Engenheira Civil – CREA/PA 1519913230